
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka wiaty nieobudowanej
ADRES INWESTYCJI : Adres: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, Dz. nr ew.: 101/26, Obręb: 0031 , jedn. ewid.: 200201_4
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY
ADRES INWESTORA : PL. IM. DR ZYGMUNTA BRODOWICZA, 16-070 CHOROSZCZ
BRANŻA : Roboty branży budowlanej
DATA OPRACOWANIA : 08.11.2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.11.2018r.

Data zatwierdzenia

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu wykonawczego pn. "Rozbiórka wiaty nieobudowanej" jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY, PL. IM. DR ZYGMUNTA BRODOWICZA, 16-070 CHOROSZCZ

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna niezbędna do rozbiórki istniejącej wiaty zadaszeniowej znajdującej się na obszarze Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy przy placu im. dr Zygmunta Brodowicza 1.

Dz. nr ew.: 101/26

Obręb: 0031 , jedn. ewid.: 200201_4

Zakres rozbiórki

1. Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy
2. Demontaż płatwi dachowych drewnianych
3. Rozbiórka kratownic stalowych
4. Rozbiórka słupów
5. Demontaż płyt betonowych drogowych
6. Prace ziemne i rozbiórka fundamentów
7. Prace ziemne porządkowe, humusowanie, zagospodarowanie zielenią

3. Charakterystyka obiektu

Wiata o konstrukcji stalowej, złożona 11 układów poprzecznych, składających się ze słupów stalowych 2C160 i I220 oraz kratownic wykonanych z rur okrągłych o średnicy ok. 4cm, płatwie wykonane z desek, pokrycie dachu z blachy trapezowej. Posadzka z płyt drogowych żelbetonowych prefabrykowanych.

4. Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. (Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867)

Aktualnie obowiązujące normy i przepisy

Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów INTERCENBUD w III kwartale 2018 r.

5. Uwagi końcowe

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót stanowią część dokumentacji projektowo - kosztorysowej i należy rozpatrywać je łącznie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projektem Wykonawczym

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka wiaty nieobudowanej						
1	1	KNR 2-25 0307-01 analogia	Tymczasowe ogrodzenie rozbieranego obiektu - zabezpieczenie sąsiednich zabudowań 120*1.80	m ² m ²	 216.000	
					RAZEM	216.000
2	1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 5 m. Ilość zgodnie z przyjętą technologią rozbiórki. 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
3	1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 30.70*20.70	m ² m ²	 635.490	
					RAZEM	635.490
4	1	KNR 4-04 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach poz.3	m ² m ²	 635.490	
					RAZEM	635.490
5	1	KNR 13-20 0320-01 analogia	Demontaż kratownic stalowych (0.04*0.04*(8.02+8.07+1.36+0.95+1.38+0.84+1.23+0.72+1.24+0.61+1.11+0.50+1.11+0.39+1.04+0.27+1.04+16.05))*7850/1000*7+(0.04*0.04*(12.05+12.02+1.05+1.39+0.99+1.40+0.91+1.30+0.84+1.30+0.76+1.21+0.69+1.21+0.61+1.13+0.54+1.13+0.46+1.07+0.39+1.07+0.31+1.03+0.23+1.02+0.16))*7850/1000*6	t t	 7.525	
					RAZEM	7.525
6	1	KNR 13-20 0322-01 analogia	Demontaż słupów stalowych - I220 31.1*3.87*22/1000	t t	 2.648	
					RAZEM	2.648
7	1	KNR 13-20 0322-01 analogia	Demontaż słupów stalowych - 2C160 37.6*3.87*21/1000	t t	 3.056	
					RAZEM	3.056
8	1	KNR 4-04 0504-08 z.o.3.1. analogia	Rozebranie podłoża z płyt drogowych o grub. do 10cm 30.16*20.13	m ² m ²	 607.121	
					RAZEM	607.121
9	1	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowymi na odległość do 1 km poz.3*0.8	m ³ m ³	 508.392	
					RAZEM	508.392
10	1	KNR 4-04 0101-01 z.o.3.1. analogia	Rozebranie fundamentów - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 43*0.70*0.70*0.50+43*1.50*1.50*0.50	m ³ m ³	 58.910	
					RAZEM	58.910
11	1	KNR 2-01 0230-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV poz.9	m ³ m ³	 508.392	
					RAZEM	508.392
12	1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.8*0.05	m ³	30.356	
					RAZEM	30.356
13	1	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawożeniem poz.8	m ²		
				m ²	607.121	
					RAZEM	607.121