
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka wiaty stalowej ze ścianami obudowanymi
ADRES INWESTYCJI : Adres: pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, Dz. nr ew.: 101/26, Obręb:
0031 , jedn. ewid.: 200201_4
INWESTOR : SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.
DR STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY
ADRES INWESTORA : pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
BRANŻA : Roboty branży budowlanej
DATA OPRACOWANIA : 08.11.2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.11.2018r.

Data zatwierdzenia

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu wykonawczego pn. "Rozbiórka wiaty stalowej ze ścianami obudowanymi" jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY, PL. IM. DR ZYGMUNTA BRODOWICZA, 16-070 CHOROSZCZ

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna niezbędna do rozbiórki istniejącej wiaty zadaszeniowej znajdującej się na obszarze Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy przy placu im. dr Zygmunta Brodowicza 1.

Dz. nr ew.: 101/26

Obręb: 0031 , jedn. ewid.: 200201_4

Zakres rozbiórki

1. Rozbiórkę pokrycia dachowego z blachy
2. Rozbiórkę obudowy ścian bocznych, demontaż bramy wjazdowej
3. Demontaż płatwi dachowych drewnianych
4. Rozbiórka kratownic stalowych
5. Rozbiórka słupów
6. Demontaż płyt betonowych drogowych
7. Prace ziemne i rozbiórka fundamentów
8. Prace ziemne porządkowe, humusowanie, zagospodarowanie zielenią

3. Charakterystyka obiektu

Wiata o konstrukcji stalowej, złożona z 8 układów poprzecznych, składających się ze słupów stalowych 2C160 oraz kratownic wykonanych z kątowników L60x60, płatwie wykonane z desek, pokrycie dachu z blachy trapezowej. Okładzina ścian wykonana z podwójnego deskowania pełnego wspartego na ruszcie drewnianym oraz lokalnie z płyt eternitowych. Posadzka z płyt drogowych żelbetonowych prefabrykowanych.

4. Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. (Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867)

Aktualnie obowiązujące normy i przepisy

Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów INTERCENBUD w III kwartale 2018 r.

5. Uwagi końcowe

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót stanowią część dokumentacji projektowo - kosztorysowej i należy rozpatrywać je łącznie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projektem Wykonawczym

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbiórka wiaty obudowanej						
1	1	KNR 2-25 0307-01 analogia	Tymczasowe ogrodzenie rozbieranego obiektu - zabezpieczenie sąsiednich zabudowań 91*1.80	m ² m ²	 163.800	
					RAZEM	163.800
2	1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 5 m. Ilość zgodnie z przyjętą technologią rozbiórki. 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
3	1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 21.80*12.80	m ² m ²	 279.040	
					RAZEM	279.040
4	1	KNR 4-04 0403-01	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach poz.3	m ² m ²	 279.040	
					RAZEM	279.040
5	1	KNR 4-04 0508-05 analogia	Rozebranie pokrycia ścian z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku wraz z prawidłową utylizacją 21.30*3.70*2+12.44*3.70	m ² m ²	 203.648	
					RAZEM	203.648
6	1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 21.12*0.50*2+12.14*0.50+55.51	m ² m ²	 82.700	
					RAZEM	82.700
7	1	KNR 13-20 0320-01 analogia	Demontaż kratownic stalowych (0.04*0.04*(6.11+6.11+1.63+0.53+1.56+0.42+1.56+0.30+1.52+0.19))*2*7850/1000*8	t t	 4.005	
					RAZEM	4.005
8	1	KNR 13-20 0322-01 analogia	Demontaż słupów stalowych - 2C160 37.6*4.02*20/1000	t t	 3.023	
					RAZEM	3.023
9	1	KNR 4-04 0504-08 z.o.3.1. analogia	Rozebranie podłoża z płyt drogowych o grub. do 10cm poz.3	m ² m ²	 279.040	
					RAZEM	279.040
10	1	KNR 2-01 0202-06	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowymi na odległość do 1 km poz.3*0.8	m ³ m ³	 223.232	
					RAZEM	223.232
11	1	KNR 4-04 0101-01 z.o.3.1. analogia	Rozebranie fundamentów - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 20*0.80*0.80*0.50+20*1.50*1.50*0.50	m ³ m ³	 28.900	
					RAZEM	28.900
12	1	KNR 2-01 0230-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV poz.10	m ³ m ³	 223.232	
					RAZEM	223.232
13	1	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręczne z transportem taczakami na terenie płaskim 27.904*0.05	m ³ m ³	 1.395	

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.395
14	1	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.IV z nawożeniem 27.904	m ² m ²	27.904	
					RAZEM	27.904